

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>		Vorlage Nr.:	<b>217</b>	
STADT KARLSRUHE Ortsverwaltung Grötzingen		Verantwortlich:	<b>Ortsverwaltung Grötzingen</b>	
<b>Biergarten „Neigschmeckt“</b>				
Gremium	Termin	TOP	ö	nö
<b>Ortschaftsrat Grötzingen</b>	<b>28.09.2016</b>	<b>4a</b>	<b>x</b>	

Der Biergarten der Gaststätte „Neigschmeckt“ soll einen Bodenbelag erhalten, der dem Gedanken der Inklusion Rechnung trägt und somit auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen aber auch für das Befahren mit Kinderwägen geeignet ist.

Folgende Bodenbeläge kommen für die Fläche von ca. 190 m<sup>2</sup> in Betracht:

- a. Belag aus Mineralbeton: (siehe Musterfläche Biergarten): Kosten ca. 2.000 €**  
Als untere Ausgleichsschicht wird Mineralbeton verwendet zusammen mit Splittmaterial als obere Deckschicht. Dieser Belag kann durch den eigenen Bauhof angelegt werden, das Material wird vom Tiefbauamt zur Verfügung gestellt. Es entstehen nur interne Kosten. Diese Decke muss ähnlich der wassergebundenen Decke in gewissen Zeitabständen nachgearbeitet werden.
- b. Betonpflaster Spartana Antik , 6 cm , Farbe siehe Muster : Kosten ca. 17.200 €**  
Fläche ausheben, Planie herstellen und verdichten, Tragschicht aus Recyclingmaterial Herstellen und verdichten, Splitt 2 / 8 mm liefern und im Gefälle einbauen, liefern und einbauen von Betonpflaster Spartana Antik in Neigung und Gefälle, einschl. Verschnitt und schneiden von Passstücken mit Nassschneider.
- c. Betonpflaster Rain plus , 20 / 20 / 8 cm, siehe Muster: Kosten ca. 13.600 €**  
Fläche ausheben, Planie herstellen und verdichten, Tragschicht aus Recyclingmaterial Herstellen und verdichten, Splitt 2 / 8 mm liefern und im Gefälle einbauen, liefern und einbauen von Betonpflaster Rain plus in Neigung und Gefälle, einschl. Verschnitt und schneiden von Passstücken mit Nassschneider.
- d. Wassergebundene Decke (wie Weg auf Tunnel neben LSW ) : Kosten ca. 16.100 €**  
Fläche bis ca. 25 cm tief ausheben, laden und abfahren, Planie herstellen und verdichten, liefern und einbauen einer Tragschicht aus Mineralbeton ca. 20 cm stark und verdichten, liefern und einbauen einer wassergebundenen Decke grau 0 – 8 mm nach Gefälle und Neigung, Stärke im Mittel ca. 3 – 4 cm, Fläche befeuchten und abwalzen.  
Fläche ist pflegeaufwendig, Decke muss in gewissen Zeitabständen nachgearbeitet werden.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Ortschaftsrat beauftragt die Ortsverwaltung den Bodenbelag im Biergarten mit Variante a) Belag aus Mineralbeton zu gestalten.