

Vorlage Nr.: 2023/1360

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **Amt für
Hochbau und
Gebäudewirtschaft**

Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau Vergabe von Zimmer- und Holzbauarbeiten

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Bauausschuss	11.01.2024	3	Ö	Entscheidung

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau
Vergabe von Zimmer- und Holzbauarbeiten

an die Firma: **Westermann GmbH, Kuppenheim**
Auftragssumme: **1.510.686,65 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 11.900.000 € Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 374.00€	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> positiv <input checked="" type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input checked="" type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit

Erläuterungen

Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau

Gewerk	Zimmer- und Holzbauarbeiten
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	ARGE element-5 GbR, Karlsruhe
Bauzeit	06.09.2024 – 26.05.2025

Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Offenes Verfahren
Ende Zuschlagsfrist	Freitag, 23. Februar 2024
Anzahl interessierter Firmen	23
Anzahl eingereichter Angebote	4

Prüfung der Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
	Alle Angebote sind wertbar. Es liegt kein Ausschlussgrund vor.	

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Fa. Westermann GmbH, Kuppenheim	1.510.686,65 €	100 %
2.	Fa. B	1.686.523,30 €	112 %
3.	Fa. C	1.778.412,76 €	118 %
4.	Fa. D	2.139.375,87 €	142 %

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach §127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	1.345.636,65 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	1.510.686,65 €
Mehrbetrag	165.050,00 €

Betrachtung der CO₂-Relevanz

Das Projekt wurde bereits in einer vorausgegangenen Projektvorstellung zur CO₂-Relevanz bewertet.

Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen

Der Mehrbetrag kann innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen werden.

PSP-Element: 7.882436.700

Beschluss:

Antrag an den Bauausschuss

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau
Vergabe von Zimmer- und Holzbauarbeiten

an die Firma: **Westermann GmbH, Kuppenheim**

Auftragssumme: **1.510.686,65 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.