**Anlage 1.2** **Darstellung der Einzelmaßnahmen zum Finanzierungsvertrag der Strecke Mannheim-Karlsruhe**

## Bf Karlsruhe-Hagsfeld

<u>geplanter Maßnahmenumfang</u>

- 2 Außenbahnsteige: l = 210 m (Nutzlänge), h = 0,76 m über SO, b = 3,00 m
- 2 Aufzugsanlagen: Neubau von 2 Personenaufzügen zur behindertengerechten Erschließung der beiden Außenbahnsteige über die bestehende, städtische Personenunterführung „Bruchsaler Straße“
- Zuwegungen: Neubau von zwei kurzen Zuwegungen im Bereich der beiden Bahnsteigenden zur behindertengerechten Erschließung des Bahnsteigs 2, Neubau von einer kurzen Zuwegung am nördlichen Bahnsteigende zur behindertengerechten Erschließung des Bahnsteigs 1,
- Ausstattung: Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Papierkörbe, Wegeleitsystem, Fahrplan- und Infovitrinen, Beleuchtung, Beschallung, Dynamische Schriftanzeiger (DSA) mit Akustikmodul und Lautsprechern, Uhren etc. gemäß *„Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung und Entwicklung von Bahnhöfen“*
- Zusammenhangsnahmen: Anpassungen der vorhanden Netzinfrastruktur (Oberleitungsanlagen, Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, Telekommunikationsanlagen etc.), Anpassung der Fahrbahn der Bruchsaler Straße einschließlich der dort befindlichen Bushaltestelle als Zusammenhangsmaßnahme zum Neubau des östlichen Personenaufzugs (Zuwegung S-Bahn-Station)